

ELEMENTOS PATRIMONIALES

SOLUCIONES PARA LA NUEVA CUBIERTA PRINCIPAL

PREVENTIVOS

PREVENTIVOS (US\$ AMERICANOS)											
	METRAJES	BUTLER		HEDAR		ISCOM		RHEINZINK TRENKWALDER(MONTAJE)		COBRE TRADICIONAL	
		ALUZINC	A.INOX	COBRE NAT.	ALUMINIO	COBRE NAT.	COBRE NAT.	Zn-Co-Ti	Zn-Co-Ti ₂	COBRE NAT.	COBRE PAT.
TRATAMIENTO DE EST. METALICA(LIMPIEZA Y PROTECCION)	GLOBAL	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000	
EVALUACION DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE	GLOBAL	ESTIMADO 5.000		ESTIMADO 5.000		ESTIMADO 5.000		ESTIMADO 5.000		ESTIMADO 5.000	
TECHO PROVISORIO (MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER)	GLOBAL	123.762 OPCIONAL		40.000 PRECIO LOCAL		40.000 PRECIO LOCAL		40.000 PRECIO LOCAL		40.000 PRECIO LOCAL	
DESMONTAJE DE CUB. EXISTENTE	1.686	8.165		8.165		8.165		8.165		8.165	
DESMONTAJE DE EST. SECUNDARIA Y CIELORRASO MADERA		15.870		15.870		15.870		15.870		15.870	
SUMINISTRO Y MONTAJE EST.SECUN MADERA (PINO BRASIL O SIMILAR)	1.556	127.364		127.364		127.364		127.364		127.364	
SUMINISTRO Y MONTAJE CIELORRASO MADERA (PINO BRASIL O SIMILAR)	1.556	63.257		63.257		63.257		63.257		63.257	
TRATAMIENTO Y TERMINACION DE LA EST DE MADERA	2.480	28.550		38.550 PRECIO LOCAL		38.550 PRECIO LOCAL		38.550 PRECIO LOCAL		38.550 PRECIO LOCAL	
SUMINISTRO Y COLOCACION CUB. SUP. FIJACIONES Y REMATES	1.700 m ²	231.907	323.246							115.000	142.200
SUMINISTRO Y COLOCACION AISLACIONES TERM, ACUST U OTRAS.	1.560 m ²	8.066 (OPCIONAL COMPL. DE AISLACION ACUSTICA 3.724)		188.032 *	162.636 *	153.967 *	153.967 *	266.610 *		55.000	
SUMINISTRO Y COLOCACION BARRERA CORTA VAPOR	1.560 m ²			40.000 ENTAR. SUP. PRECIO LOCAL	40.000 ENTAR. SUP. PRECIO LOCAL	40.000 ENTAR. SUP. PRECIO LOCAL	40.000 ENTAR. SUP. PRECIO LOCAL				
INCorp. DE BARANDA Y PIEZAS FALTANTES EST. FIVE-LILLE	113 ml	7.892		7.892 PRECIO LOCAL		7.892 PRECIO LOCAL		7.892 PRECIO LOCAL		7.892 PRECIO LOCAL	
SEGUROS	GLOBAL	56.856		1.830	1.576	1.500	1.500	2.600		1.000	
FLETES	GLOBAL			14.500	14.500	15.000	15.000	15.000		5.000	
GASTOS DE INTERNACION (DESPACHANTE DE ADUANA)	GLOBAL			9.150	7.882	7.500	7.500	13.000		5.000	
OTROS: VIATICOS DEL PERSONAL	GLOBAL			20.000		20.000		20.000		10.000	
PARARRAYOS (INCLUIDO EN EL PREVENTIVO DEL AC. ELECTRICO)											

TOTAL PARCIAL	791.689	883.028	694.610	669.214	651.073	651.173	738.308	612.098	639.298
AYUDA A SUBCONTRATO	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
TOTAL	819.189 **	910.528 **	722.110	696.714	678.573	678.673	765.808	639.598	666.798
IMPONIBLE	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
NO INCLUYE IVA									

TIEMPOS DE EJECUCION						
TIEMPOS DE EJECUCION, MONTAJE Y DESMONTAJE TECHO PROVISORIO	DIAS HABLES	22	12	12	12	12
DESMONTAJE CUB. EXISTENTE, EST. SEC. MADERA Y CIELORRASO		22	22	22	22	22
MONTAJE EST. SECUNDARIA. DE MADERA Y CIELORRASO		44	44	44	44	44
MONTAJE DE SOLUCION DE CUBIERTA		40	30	30	30	44
TOTAL		128	108	108	108	122

* ESTAS EMPRESAS HAN COTIZADO VALORES/m² DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTAS POR LO CUAL SE HAN EXTRAPOLADO LOS VALORES TENIENDO EN CUENTA PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE REMATES Y ACCESORIOS.

** ESTA EMPRESA COTIZO CON LA REALIZACION DE UN TECHO PROVISORIO DE COBERTURA TOTAL. DEJAN ABIERTA LA OPCION A QUE SEA UN TECHO PROVISORIO DEL TIPO COTIZADO LOCALMENTE.